

PRZEDMIAR ROBÓT
Przebudowa drogi gminnej, ul. Żeromskiego w Przytyku

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45100000-8; D-01.00.00			
1	KNR 2-01 d.1 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych - trasa drogi w terenie równinnym wraz z wykonaniem inwentaryzacji. 376.0*0.001	km km	0.376	
				RAZEM	0.376
2	KNR 2-01 d.1 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek z odwiezieniem urobku na odkład do 1 km. 86.0*6.5	m ² m ²	559.000	
				RAZEM	559.000
3	KNR 2-31 d.1 0803-01	Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 4 cm (przy skrzyżowaniu z ulicą Słowackiego) z odwiezieniem na odkład do 1 km.. 7.74*2+4.0*4.0	m ² m ²	31.480	
				RAZEM	31.480
2		ROBOTY ZIEMNE CPV 45100000-8; D-02.00.00			
4	KNR 2-01 d.2 0408-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys.do 10 m z ziemi dostarczonej samochodami przy użyciu spycharki 110 kW (150 KM) kat.gr.I-II. 86.0*(4.5+8.0)/2*(0.75+3.7)/2	m ³ m ³	1195.938	
				RAZEM	1195.938
5	KNR 2-31 d.2 0401-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV z odwiezieniem urobku na odkład do 1 km. 610.0+118.0	m m	728.000	
				RAZEM	728.000
3		PODBUDOWY CPV 45233000-9; D-04.00.00			
6	KNR 2-31 d.3 0103-05	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. V-VI (istniejąca podbudowa). 283.0*5.0+7.44*2	m ² m ²	1429.880	
				RAZEM	1429.880
7	KNNR 6 d.3 0101-03	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni od km 0+290 do km 0+376 i pod miejsca postojowe z odwiezieniem urobku na odkład do 1 km. (376.0-290.0)*3.0+5.7*(4.2+3.0)/2+4.5*106.4	m ² m ²	757.320	
				RAZEM	757.320
8	KNR 2-31 d.3 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego 31,5/63 - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm. 4.5*106.4+93.0*3.0+13.0*(5.0-3.0)	m ² m ²	783.800	
				RAZEM	783.800
9	KNNR 6 d.3 0113-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5 gr. 8 cm po zagęszczeniu. 783.8	m ² m ²	783.800	
				RAZEM	783.800
10	KNNR 6 d.3 0107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm 1429.88*0.08	m ³ m ³	114.390	
				RAZEM	114.390
4		NAWIERZCHNIE CPV 45233000-9; D-05.00.00			
11	KNR 2-31 d.4 23102-01	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej o grubości 3 cm, spoiny wypełnione piaskiem. 1429.88+783.8-4.5*106.4	m ² m ²	1734.880	
				RAZEM	1734.880
12	KNR 2-31 d.4 23102-01	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej o grubości 3 cm, spoiny wypełnione piaskiem. 4.5*106.4	m ² m ²	478.800	
				RAZEM	478.800

PRZEDMIAR ROBÓT
Przebudowa drogi gminnej, ul. Żeromskiego w Przytyku

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
5		ROBOTY WYKONCZENIOWE CPV 45233000-9; D-06.00.00			
13 d.5	KNR 2-31 1405-01 analogia	Plantowanie terenu i naprawa darniowania skarp nasypów bez humusowania z zasianiem trawy. 93.0*3.7*2	m ² m ²	 688.200	
				RAZEM	688.200
6	45233225-2	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU CPV 45233225-2; D-07.00.00			
14 d.6	KNNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych fi 50 mm z wykonaniem wykopów i zasypaniem z ubiciem warstwami. 7	szt. szt.	 7.000	
				RAZEM	7.000
15 d.6	KNNR 6 0702-05	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 (D-40 szt. 1, D-3 szt. 1, A-12a szt. 1, A-20 szt. 1, B-2 szt. 1, A-7 szt. 1) folia I generacji, B-2 II generacji, wielkość małe. 6	szt. szt.	 6.000	
				RAZEM	6.000
16 d.6	KNR 2-31 0704-01	Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 24.0 kg/m, H1 W5 (SP-06/2) 24	m m	 24.000	
				RAZEM	24.000
17 d.6	KNR 2-31 0704-05	Zakończenia barier ochronnych stalowych jednostronnych o masie 24.0 kg/m 2*0.5	m m	 1.000	
				RAZEM	1.000
7		ELEMENTY ULIC I DRÓG CPV 45233000-0; D-08.00.00			
18 d.7	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C12/15. 118.0	m m	 118.000	
				RAZEM	118.000
19 d.7	KNR 2-31 0403-05	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wykonaniem ławy z oporem z betonu C12/15. 610.0	m m	 610.000	
				RAZEM	610.000
8		INNE ROBOTY D-10.00.00			
20 d.8	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych, sanitarnych. 9	szt. szt.	 9.000	
				RAZEM	9.000
21 d.8	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych. 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000