
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi gminnej nr 350925W Krzyszkowice - Gaczkowice.
ADRES INWESTYCJI : Krzyszkowice, dz. nr ewid. 385/2.
INWESTOR : GMINA PRZYTYK
ADRES INWESTORA : 26-650 PRZYTYK UL. ZACHĘTA 57
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :
BRANŻA : drogowa

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem wyceny jest remont drogi gminnej nr 350925W Krzyszkowice - Gaczkowice (do zakrętu).

Przedmiar robót został sporządzony w oparciu o pomiary wykonane przez kosztorysanta.

Istniejąca droga gminna zlokalizowana jest na działce nr ewid. 385/2 w miejscowości Krzyszkowice, gmina Przytyk.

Długość odcinka 1505 m - do zakrętu, szerokość jezdni 4,0 m, obustronne pobocza szerokości 0,5 m.

Technologia wykonania:

- profilowanie i wzmocnienie istniejącej nawierzchni,
- roboty wykończeniowe.

Założenia wyjściowe do kosztorysowania:

- nakłady rzeczowe poszczególnych robót wyliczyć na podstawie KNNR korzystając z ogólnodostępnych na rynku programów do kosztorysowania np. NORMA;
- roboty ziemne należy wykonać mechanicznie a tam gdzie jest to niemożliwe ręcznie, nadmiar odwozimy na odkład do 1 km;
- materiały pochodzące z rozbiórki odwozimy na odkład do 1 km;
- nawierzchnie nieulepszone wykonane z kruszywa łamanego;
- materiały nawierzchniowe dowożone z odległości 30 km.

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE D-01.00.00			
1 d.1	KNR 2-01 0119-03 Lp. 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym wraz z wykonaniem inwentaryzacji. 1505.0*0.001	km km	 1.505	
				RAZEM	1.505
2		PODBUDOWY D-04.00.00			
2 d.2	KNR 2-31 0103-04 Lp. 207	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV z odwiezieniem na odkład nadmiaru urobku. 1505.00*4.2	m ² m ²	 6321.000	
				RAZEM	6321.000
3 d.2	KNR 2-31 0107-01	Wyrownanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm 1505.0*4.2*0.1	m ³ m ³	 632.100	
				RAZEM	632.100
3		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE D-06.00.00			
4 d.3	KNR 2-31 1402-05 Lp. 450	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm wraz z odwiezieniem ścinki na odkład do 2 km. 1505.0*2*0.5	m ² m ²	 1505.000	
				RAZEM	1505.000

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE D-01.00.00				
1 d.1	KNR 2-01 0119-03 Lp. 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym wraz z wykonaniem inwentaryzacji.	km	1.505		
2		PODBUDOWY D-04.00.00				
2 d.2	KNR 2-31 0103-04 Lp. 207	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV z odwiezieniem na odkład nadmiaru urobku.	m ²	6321.000		
3 d.2	KNR 2-31 0107-01	Wyrownanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm	m ³	632.100		
3		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE D-06.00.00				
4 d.3	KNR 2-31 1402-05 Lp. 450	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm wraz z odwiezieniem ścinki na odkład do 2 km.	m ²	1505.000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	Robociz- na	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	Uprosz- czone	RAZEM
1	ROBOTY PRZYGO- TOWAWCZE D- 01.00.00							
2	PODBUDOWY D- 04.00.00							
3	ROBOTY WYKOŃ- CZENIOWE D- 06.00.00							
	RAZEM netto							
	VAT							
	Razem brutto							

Słownie: