

PROJEKT BUDOWLANY
BUDOWY TARGOWISKA
WRAZ Z ELEMENTAMI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

KOSZTORYS OFERTOWY
BRANŻA DROGOWA



LOKALIZACJA:

Nr ewid. działek: 514/4, 515/5, 521
26-650 Przytyk

INWESTOR:

Gmina Przytyk
Ul. Zachęta 57
26-650 Przytyk

KOSZTORYS OFERTOWY
BUDOWY TARGOWISKA WRAZ Z ELEMENTAMI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

Lp.	Kod podstawy opisu robót	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie Elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena ZŁOTYCH	Wartość ZŁOTYCH
				Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7	8
—	45100000-8	D.01.00.00.	ROBOTY PRZYGOTAWCZE	—	—	—	—
—	45111200-0	D.01.01.01.	Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych	—	—	—	—
1			- roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych	ha	0,31		
—	—	D.01.02.02	Zdjęcie warstwy humusu	—	—	—	—
2			- zdjęcie mechanicznie warstwy ziemi urodzajnej o grubości średnio 30cm z odwozem poza teren budowy.	m3	874		
3			- zdjęcie mechanicznie warstwy ziemi urodzajnej o grubości średnio 30cm ze zmagazynowaniem na terenie budowy do późniejszego wykorzystania.	m3	42		
—	—	—	RAZEM DZIAŁ 01.00.00	—	—	—	—
—	45111200-0	D.02.00.00	ROBOTY ZIEMNE	—	—	—	—
—	—	D.02.01.01	Wykonanie wykopów i nasypów	—	—	—	—
4			- wykonanie wykopów pod konstrukcję drogi, ścieżki pieszo-rowerowej, zjazdów, przepustów oraz rowów drogowych wraz z wywozem gruntu poza teren budowy.	m3	96		
5			- wykonanie nasypu z gruntu uzyskanego z wykopu. Uzupelnienie korony drogi	m3	96		
6			- wykonanie nasypu z gruntu uzyskanego z dokopu. Uzupelnienie korony drogi	m3	649		
—	—	—	RAZEM DZIAŁ 02.00.00	—	—	—	—
—	45233300-2	D.04.00.00	PODBUDOWY	—	—	—	—
—	—	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	—	—	—	—
7			- profilowanie i zagęszczenie pod warstwy konstrukcyjne	m2	3 054		
—	—	D.04.04.02.	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie	—	—	—	—
8			- warstwa podbudowy o gr. 20 cm <i>podbudowa pod drogę dojazdową (manewrową)</i>	m2	967		
9			- warstwa podbudowy o gr. 15 cm <i>podbudowa pod miejsca postojowe</i>	m2	644		
10			- warstwa wyrównawcza z kruszywa łamanego <i>na długości 15m od końca drogi manewrowej</i>	m3	17		
—	—	D.04.05.01.	Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem	—	—	—	—
11			- ulepszone podłoże z gruntu stabiliz. cementem o gr. 10 cm Rm=2,5 MPa <i>podbudowa pod plac przeznaczony na śmietniki</i>	m2	12		
12			- ulepszone podłoże z gruntu stabiliz. cementem o gr. 15 cm Rm=2,5 MPa <i>podbudowa pod plac targowy</i>	m2	1 431		
—	—	—	RAZEM DZIAŁ 04.00.00	—	—	—	—
—	45233100-0	D.05.00.00	NAWIERZCHNIE	—	—	—	—
—	—	D.05.03.03	Nawierzchnia z płyt betonowych	—	—	—	—
13			- nawierzchnia z betonowych płyt ażurowych 60x40x10cm, szarych, na podsypce cementowo-piaskowej gr 3cm wraz z wypełnieniem otworów drobnym kruszywem	m2	1 564		
—	—	—	RAZEM DZIAŁ 05.00.00	—	—	—	—
—	45233000-9	D.08.00.00	ELEMENTY ULIC	—	—	—	—
—	—	D.08.01.01.	Krawężniki betonowe	—	—	—	—
14			- ustawienie krawężników betonowych ulicznych o wym.15x30x100cm na podsypce cementowo - piaskowej gr 3cm oraz na ławie betonowej z oporem C12/15	m	538		

KOSZTORYS OFERTOWY
BUDOWY TARGOWISKA WRAZ Z ELEMENTAMI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

—	—	D.08.02.02.	Chodniki z betonowej kostki brukowej	—	—	—	—
15			- wykonanie placu targowego i placu pod śmietniki z kostki brukowej betonowej szarej o grub. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej o grub. 3cm	m2	1 443		
16			- pasy wyznaczające miejsca postojowe z kolorowej kostki betonowej grub. 8cm na podsypce cementowo - piaskowej gr 3cm	m2	47		
—	—	D.08.03.01	Obrzeża betonowe	—	—	—	—
17			-ustawienie obrzeży betonowych o wym. 8x30cm na podsypce cementowo-piaskowej wzdłuż placu przeznaczonego na śmietniki	m	11		
—	—	—	RAZEM DZIAŁ 08.00.00	—	—	—	—
—	45233000-9	D.09.00.00	ZIELEŃ DROGOWA	—	—	—	—
—	—	D.09.01.01.	Zieleńce	—	—	—	—
18			- wykonanie trawników z uprzednim humusowaniem ziemią urodzajną zgromadzoną na terenie budowy o grub.2cm	m2	2 108		
—	—	—	RAZEM DZIAŁ 09.00.00	—	—	—	—
—	45233000-9	D.10.00.00	INNE ROBOTY	—	—	—	—
—	—	D.10.10.10	Regulacja wysokościowa urządzeń uzbrojenia podziemnego	—	—	—	—
19			- regulacja pionowa studzienek rewizyjnych kanalizacji sanitarnej	szt	1		
—	—	—	RAZEM DZIAŁ 10.00.00	—	—	—	—
OGÓLEM				—	—		
PODATEK VAT [23%]				—	—		
OGÓLEM [BRUTTO]				—	—		